

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:01-Front captare

Categoria de lucrari001-Executie foraje

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
0	1	2	3	4				5
1	FJH01F	82 M CUB	55,00000					
NOROI PT.FORAJ HIDR.DE GREUT.SPECIFICA 1,100_1,150 KGF/DMC.PREP.DIN TRASGEL CU CIRC INV. \$								
2	FJC03B	82 M	60,00000					
FORAJ HIDR CU SAPA D 609 MM CIRC INVERSA,INST 400 M AD IN TEREN 3 INTERVAL 0_300 M								
3	FJD01D	82 M	60,00000					
TUB.COL.DEFINITIVE INST.HDR.CIRC.INV.400 M.AD.BURL ANE DN.6 5/8_12 3/4 TOLI SI 520_720 MM. \$								
4	FJC04B	82 M	140,00000					
FORAJ HIDR CU SAPA D 400_500 MM CIRC INVERSA INST 400 M AD IN TEREN 3 INTERVAL 0_300 M								
5	FJD01D	82 M	180,00000					
TUB.COL.DEFINITIVE INST.HDR.CIRC.INV.400 M.AD.BURL ANE DN.6 5/8_12 3/4 TOLI SI 520_720 MM.								
6	FJD02D	82 M	20,00000					
TUB COL FILTRANTE INST HIDR CIRC INV 400 M AD CU B URLANE DN 6 5/8_12 3/4 TOLI								
7	FJE01F	82 M CUB	24,00000					
INTROD.MAT.FILTR.CU INST.100 M AD.CIRC.INV.								
8	FJH05D	82 M CUB	6,00000					
CIMENT COL DEFINITIV IN VEDEREA IZOLARII STRATELOR LA FORAJ HIDR CIRC INV 400 M								
9	FJE02D	82 M	200,00000					
INTROD EXTRAS MAMUTH CU INST HIDR 400 M,CIRC INV								
10	FJE03D	82 ORE	140,00000					
POMPARE PT DENISIP CU INST HIDR 400 M,CIRC INV								
11	XA10	82 MII LEI	20,00000					
DIFERENTA DE PRET TRANSPORT IN MII LEI								

TOTAL A:

PROIECTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formularul C5

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:01-Front captare

Categoria de lucrari:002-Deznisipare, teste, ex video,

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	4	5
1	YC01	82 LEI	15182,01000		
DENISIPARE, TESTE HIDROLOGICE, EXAMEN VIDEO CCTV, ANALIZE APA asim					

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:01-Front captare

Categoria de lucrari:003-Terasam,constr imprejm foraj

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	TSA02A1	82 M CUB	60,00000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.USOR					
2	TSD01C1	82 M CUB	60,00000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE					
3	TSD04A1	82 M CUB	6,00000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV					
4	CA01A1	82 M CUB	60,00000		
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC					
5	CZ0104A1	82 M CUB	60,00000		
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25, IN INSTALATII CENTRALIZATE					
6	CO07B1	82 M	160,00000		
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI ME TALICI H= 2,05 M					
7	CK16A1	82 MP	16,00000		
PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU IMP LETITURA DE SIRMA ZINCATA INCLUSIV ACCESORIILE					
8	CN10A1	82 MP	16,00000		
VOPSITORII PE TIMPLARIE METALICA EXECUTATE CU VOPS ELE DE ULEI, IN 2STRATURI					
9	CN11A1	82 MP	320,00000		
VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE C U VOPSELE DE ULEI					
10	TRA06A20	82 TONE	140,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM					

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:01-Front captare

Categoria de lucrari:004-Teras,constr cab put forat

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
0	1	2	3	4				5
1	TSA01C1	82 M CUB	186,00000					
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE								
2	TRB04A1	82 TONE	100,00000					
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE								
3	TSD01C1	82 M CUB	200,00000					
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE								
4	TSD04B1	82 M CUB	184,00000					
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV								
5	TSE03C1	82 SUTE MP	0,40000					
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.TARE								
6	TSH05C1	82 MP	80,00000					
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%,IN ST RAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 20CM								
7	TRA05A01	82 TONE	0,80000					
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.\$								
8	TSH09A1	82 SUTE MP	0,80000					
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *								
9	TSA24A1	82 ORE	40,00000					
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR. PUTERNICE CU MOTO Pompa DE APA DE 6,6-12KW								
10	CZ0104A1	82 M CUB	1,02000					
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE								
11	CA01J1	82 M CUB	1,02000					
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT.EGAL IZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE(APEDUCTE,CANALE)								
12	CZ0106A1	82 M CUB	8,60000					
PREPARARE BETON B 200,AGREG.GRELE, SORT.GRANUL.<16M M CIM.M30 ELEM.SECT.RED.PIL.FRANKI INST.CENTRAL								
13	CA02I1	82 M CUB	8,60000					
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PLA NSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII<10CM								

Executanti01	Obiectiv033	Obiect01	Categ004		
0	1	2	3	4	5
14	TRA06A20	82 TONE		24,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM					
15	CZ0209D1	82 M CUB		2,40000	
PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU TENCUIELI,MA RCA M100-T IN INSTAL.NECENTRAL.FARA ADAOS VAR					
16	H1B04A	82 M CUB		2,40000	
TURNAREA MORTAR.LEGATURA-SUPR.FUNDATII SAU ROST.,D IRECT DIN AUTOBASCULANTA					
17	TRA06A02	82 TONE		6,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =2 KM					
18	H1C01A	82 MP		110,00000	
COFRAJE BRUTE SCIND.RASIN.PT.CONSTR.HIDRO.PT.SUPR. DREPTE,INALT.CONSTR.FIIND < 7M					
19	CD04B1	82 M CUB		4,00000	
ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63MM PT PROTE CTIE HIDROIZOL.PERETI, CAL.1, H<3M					
20	CF06B1	82 MP		50,00000	
TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE PE ZIDURI ,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM					
21	IZF01A1	82 MP		74,00000	
AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT.					
22	IZF04G1	82 MP		222,00000	
STRAT HIDROIZ CALD CU CARTON BIT LIP CU MASTIC BIT SAU BIT CU ADAOS CAUCIUC TIP..SUPR INCL>40% VERT					
23	CZ0302D1	82 KG		400,00000	
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=6-8MM \$					
24	H1D01A2	82 TONE		0,40000	
MONT.ARMAT.DIN OB GATA FASON.EXCL.SUD.REZISTENTA I N ELEV.CONSTR.HIDROT.;CU D<28MM INCLUSIV					
25	TRA02B02	82 TONE		2,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOC AMIONUL PE DIST.= 2KM \$					
26	CL21A1	82 KG		430,00000	
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON					

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:01-Front captare

Categoria de lucrari:005-Inst hidr cab put forat

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
0	1	2	3	4				5
1	M1J03D1	82 TONE	16,00000					
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN INST.TEHN.> 400 MM								
2	ACB05K2	82 BUCATA	8,00000					
IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 500 MM SI PN 10 -25 AT.								
3	ACB08A1	82 M	100,00000					
MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 50								
4	M1J07B1	82 TONE	0,80000					
COND.OTEL CARBON CU PRES.NOMINALA PINA LA 40AT.MON TATA PRIN INSURUBARE IN INST.TEHN.PESTE 40MM.								
5	ACB05A1	82 BUCATA	32,00000					
IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 50 MM SI PN 2,5-25 AT.								
6	ACE05A1	82 TONE	0,09600					
PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV								
7	M1I08C1	82 BUCATA	12,00000					
ROBINET CU VENTIL PT AER COMPRIMAT MONTAT CU STUTURI SUDATE PE TEAVA OL RV-25								
8	ACE09A1	82 BUCATA	76,00000					
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 50								
9	M1I03A1	82 BUCATA	8,00000					
MANOMETRU PT.INST.AER COMP.INDICATOR								
10	ACE07C1	82 SUTE M	1,00000					
SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVIND DN 100								
11	TRA02A20	82 TONE	4,00000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.								
12	TRI1AA03C1	82 TONE	4,00000					
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN PRAFURI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1								

<i>Executant01</i>	<i>Obiectiv033</i>	<i>Obiect01</i>	<i>Categ005</i>		
0	1	2	3	4	5

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:01-Front captare

Categoria de lucrari:006-Montaj ut tehn cab put forat

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	4	5
1	M1B13A1	82 M	80,00000		
MONTAREA ELECTROPOMPEI SUBMERSIBILE					
2	M7C03A1	82 TONE	0,40000		
REVIZIA AGREGATELOR ROTATIVE POLIETAJATE CU GREUT 0,50-8 T					
3	M7C04A1	82 BUCATA	4,00000		
FORTE DE MUNCA PT PROBA DE PUNERE IN FUNCT A AGREG ROTATIVE CU EL MOT CU PUTERE P LA 100 KW					
4	M7C06A1	82 KW	16,00000		
ENERGIE ELECTRICA PT.PROBA DE PUNERE IN FUNCT.A AG REG.ROTATIVE CU MOTOARE PINA LA 100 KW					
5	TRA02A50	82 TONE	2,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.					

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:01-Front captare

Categoria de lucrari:007-Inst el si automatiz la foraj

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
0	1	2	3	4	5			
1	EC03A1	82 M	240,00000					
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D IBLURI METAL COND.< 10 MMP.								
2	EC12C1	82 BUCATA	8,00000					
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <4X 10MMP								
3	EC19A1	82 BUCATA	56,00000					
PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.TABLOURI,APARA TE CU DIAMETRUL <16 MM								
4	EB15B1	82 BUCATA	56,00000					
NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TE LEFONICE SAU CABLE ELECTRICE								
5	EH01A1	82 BUCATA	4,00000					
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI MUM 1 KV.								
6	W1C10A1	82 KG	360,00000					
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE								
7	EI02H1	82 MP	2,00000					
ETANSAREA TRECEERILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DIN ZIDURI SAU IN CANALE								
8	EA07B2	82 M	12,00000					
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA,MONTATA PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D=1 1/2 TOLI								
9	IZA06A1	82 MP	1,80000					
VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI CONSTR.MET.C U EMAIL CLORCAUCIUC								
10	EF09B1	82 BUCATA	104,00000					
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM. ,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.10 SAU 16MMP								
11	ED20B1	82 BUCATA	4,00000					
LEGAREA ELECTROMOTORULUI 5,5...11KW,LA CONDUCTE DE ALUMINIU SAU CUPRU								
12	ATA02A	82 BUCATA	8,00000					
MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU SUPORTI METALIC I,AVIND GREUTATEA DE:PINA LA 1 KG								
13	EE05A1	82 BUCATA	4,00000					
APLICA SIMPLA,OBL.DR.GLOB ST.OPAL.TAV.PER.DIB.LEMN								
14	EE14A1	82 BUCATA	4,00000					
LAMPĂ MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.EXTER.CU IN CANDESCENTA PINA LA 1000 W.								

<i>Executanti01</i>	<i>Obiectiv033</i>	<i>Obiect01</i>	<i>Categ007</i>		
0	1	2	3	4	5
15	ED03F1	82 BUCATA	4,00000		
COMUTATOR UNIPOLAR APARENT, DIBLURI LEMN, SERIE, CONS TR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.ETANSA					
16	EG03B1	82 M	60,00000		
COND.CAPTARE MONT.ACOP.TIGLA SAU OLANE BANDA OTEL ZINC.25X4MM					
17	EG10A1	82 BUCATA	8,00000		
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINT ARE					
18	W1F12A	82 BUCATA	4,00000		
INCERCARIINST DE LEGARE LA PAMINT PT UN POST DE TR NSTORMARE					
19	EB09A1	82 BUCATA	16,00000		
PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA SUPLIMENTARA A R ECEPTOARELOR ELECTRICE LA PAMINT					
TOTAL A:					

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:01-Front captare

Categoria de lucrari:008-Rac el ext la foraje

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
0	1	2	3	4	5			
1	W2G01A25	82 M	650,00000					
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.2,001-2,300 KG/M CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN MONTAT								
2	W2G10E01	82 BUCATA	6,00000					
MANSON LEGATURA DIN CAUCIUC TIP ML 55 PT CABLURI SUBT 1 KV CU COND DIN CU SI IZOL HIRTIE MONTAT								
3	W2H01A2	82 M	650,00000					
SANT TER.F.TARE PT.POZ.1-2CABLE 1KV INCL.PROTEJ CU NISIP SI CARAM.SI ASTUP.SANT								
4	W2H06A1	82 M	36,00000					
TEAVA OL PTR CONSTRUCTII DE 140X4,5 MM MONTATA PE PAT DE NISIP PTR PROT CABLULUI								
5	W2H07A1	82 M	650,00000					
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC								
6	W2J02A1	82 BUCATA	4,00000					
VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU								

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:01-Front captare

Categoria de lucrari:009-Prize de pamant la foraj

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
0	1	2	3	4				5
1	EG08C1	82 M	160,00000					
COND. LEG. PAM. INST. PARATRASNET PROT. LEG. PAMINT MONT .PAM. BANDA OL ZINC. 40X4MM MONT. IN TEREN F. TARE *								
2	W1R06A3	82 M	48,00000					
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE PENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN FOARTE TARE								
3	W1P08A	82 BUCATA	4,00000					
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTA LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII								
4	DG06B1	82 M CUB	4,80000					
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM								
5	DA06A2	82 M CUB	1,20000					
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL- TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA								
6	DA14A1	82 M CUB	2,40000					
FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME CAROSABILE								

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:01-Front captare

Categoria de lucrari:010-Mont ut electric la foraje

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
0	1	2	3	4				5
1	EF03A1	82 BUCATA	1,00000					
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT, CU GREUTATEA <150KG								
2	EH05B1	82 BUCATA	1,00000					
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE IN NUMAR DE MAX.10								
3	ATB06A	82 BUCATA	2,00000					
MONTAREA APARATELOR DE NIVEL,DENSITATE,ETC.PE STUT URI EXISTENTE:AMPLASATE IN PARTEA SUPERIOARA								
4	ATE21A	82 BUCATA	8,00000					
VERIFICAREA CIRC MAS PRESIUN(RELATIVA ABSOLUTA)CIR CUIT ELECTR CU 1 APARAT SEC LOCAL SAU LA DISTAN								
5	ATE24M	82 BUCATA	1,00000					
VERIFICAREA BUCLELOR DE REGLARE ELECTRONICA A DEBI TULUI(PRES DIFER) COMPLEXITATE 2								
6	ATE17A	82 BUCATA	8,00000					
VERIFICARE PRESOSTATE								
7	WLC10A1	82 KG	40,00000					
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE								
8	EC06A1	82 M	300,00000					
CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI BLOCARI MONT AT PE CONSOLE CU 2-30 CONDUCTE DE 0,75-2,5 MMP.*								
9	EC06A1	82 M	50,00000					
CABLU FURNITURA SENZORI PREZENTA								
10	EC06A1	82 M	100,00000					
CABLU FURNITURA TRADUCTORI DE NIVEL								
11	EC06A1	82 M	50,00000					
CABLU FURNITURI TRADUCTORI DE PRESIUNE								
12	EC06A1	82 M	100,00000					
CABLU FURNITURA SENZOR NIVEL PUT								
13	EC13A1	82 BUCATA	16,00000					
CAP TERMINAL PT. INST COMANDA SEMNAL BLOCARI INCL.L EGATURA LA CLEME TABLOU SAU APARAT < 4 CONDUCTE*								
14	EC19A1	82 BUCATA	16,00000					
PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT. TABLOURI, APARA TE CU DIAMETRUL <16 MM								
15	EB15B1	82 BUCATA	16,00000					
NUMERE DE BRANSAMENT, ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TE LEFONICE SAU CABLE ELECTRICE								

<i>Executant01</i>	<i>Obiectiv033</i>	<i>Obiect01</i>	<i>Categ010</i>		
0	1	2	3	4	5
16	EH02A1	82 BUCATA	8,00000		
INCERCAREA CABLURILOR PT. INST. ELEC. DE COMANDA, SEMN					
ALIZARE SI BLOCARI					
TOTAL A:					

PROIECTANT



Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:02-Aductiune

Categoria de lucrari:001-Aductiune

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	4	5
1	IC02H1	82 M	300,00000		
	TEAVA OL. INST. SUD. LONG. NG+FILET+MUFA INCALZ. CENTR. CTII IND. INSURUB. COLOANE D=3 TOLI				
2	SA17G	99 M	300,00000		
	TEAVA PEID 100 PN 6, DN=90MM				
3	DG05A1	82 MP	120,00000		
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE				
4	TSC05A1	82 SUTE MC	1,44000		
	SAPATURA CU EXCAV. PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAMINT .CU UMIDITATE NATURALA CU DESC. IN DEPOZIT T.CAT.1				
5	TSA18A2	82 M CUB	20,00000		
	SAP MAN IN URMA EXCAV MECANICE GROPI Q BL FUND L EL. PAM. UMID. NAT. CU SPRJ. AD. <2,5M T. USOR SI MIJL.				
6	ACE08A1	82 M CUB	24,00000		
	UMPLUTURA IN SANT. LA COND. DE ALIM. CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP				
7	MLJ25B1	82 M	300,00000		
	DECAPAREA SPALAREA PASIVIZAREA SI SPALAREA CONDUCT ELOR AVIND DIAMETRUL DE LA 80-150 MM				
8	RCSA06A	02 M CUB	120,00000		
	UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC. IN STR. ORIZ. 20-30CM, UD ATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL. IMPRASTIATUL				
9	DI09B1	82 MP	120,00000		
	ASIM - REFACERE DRUM asim				

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:03-Gospodaria de apa

Categoria de lucrari:001-Rezervor 400 mc

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
0	1	2	3	4				5
1	CB13B1	82 MP	15,00000					
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M,LA STILPI SI CADRE,CU PLACAJ DE 8MM								
2	CA02J1	82 M CUB	10,00000					
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM								
3	CZ0107L1	82 M CUB	10,00000					
PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <31MM CIMENT PA35 IN FUNDATII,STRUCT.BET.ARMAT,IN INST.NECENTRALIZATE								
4	H1E03A	82 M	20,00000					
ETANSARE ROST.CONTRACTIE INTRE BLOCURI CONSTR.MASIVE DIN BETON CU BANDA DIN PVC.								
5	ACE05B1	82 TONE	0,25000					
PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT.PESTE 50 PINA LA 150 KG INCLUSIV								
6	RPCE16A1	82 MP	50,00000					
STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA MINERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU INCLINATE SUB 40 GR								
7	RPCE16A2	82 MP	130,00000					
STRAT TERMOIZOLANT DIN PRODUSE DIN VATA MIN.LA TERASE ACOP.EXEC.CU PLACI PT.IZOL.G100 LIPIT.CU BIT.*								
8	TG15A1	82 MP	130,00000					
SAPA BETON SIMPLU B150,5CM GROS.EXTRAD.CAPT.TUNEL NOI TER.INFILT.SLABE DE APA IN COND.USOARE								
9	IZF04L1	82 MP	260,00000					
STRAT HIDROIZ CU HIDROBIT INTR-UN STRAT PE SUPRAF ORIZONT SAU INCL PINA LA 40U LA TERASE								
10	H2D31A1	82 BUCATA	3,00000					
CAPAC TABLA STRIATA PT ACCES CAMERA VANE asim								
11	CL12C1	82 TONE	0,70000					
MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR C-TII SUST UTILAJELOR,15T ASAMBL PRIN SUDURA,CUH<35M INCLUSIV								
12	CL24A1	82 KG	700,00000					
SCARI EXTERIOARE DE INCENDIU								
13	IZF05B1	82 MP	330,00000					
STRAT HIDROIZOLANT,LA CALD,CUVE,REZERV.ETC.CU CARTEON BITUM.LA PER.DREPTI TER.CU APE FREATICE.								

<i>Executant01</i>	<i>Obiectiv033</i>	<i>Obiect03</i>	<i>Categ001</i>		
0	1	2	3	4	5
14	CN04A1	82 MP		50,00000	
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL					
CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE					
TOTAL A:					

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:03-Gospodaria de apa

Categoria de lucrari:002-Aritectura camera vane+SP

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
0	1	2	3	4				5
1	RPCE16A1	82 MP	50,00000					
STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA MINERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU INCLINATE SUB 40 GR								
2	RPCE16A2	82 MP	30,00000					
STRAT TERMOIZOLANT DIN PRODUSE DIN VATA MIN.LA TER ASE ACOP.EXEC.CU PLACI PT.IZOL.G100 LIPIT.CU BIT.*								
3	TG15A1	82 MP	30,00000					
SAPA BETON SIMPLU B150,5CM GROS.EXTRAD.CAPT.TUNEL NOI TER.INFILT.SLABE DE APA IN COND.USOARE								
4	IZF04B1	82 MP	60,00000					
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BIT TIP...PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40%								
5	H2D31A1	82 BUCATA	3,00000					
CAPAC TABLA STRIATA ACCES CAMERA VANE								
6	CN04A1	82 MP	50,00000					
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE								
7	CG06B1	82 MP	25,00000					
PARDOSELI DE MOZAIC TURNATE PE LOC DE 1,5CM GROS.S IMPLU FARA BORDURA PE SUPRAF.>5MP CU MOZ.CALCAR								
8	CG07A1	82 M	20,00000					
PLINTE SAU SCAFE DIN MOZAIC TURN.PE LOC-PLINTE ORI Z.H=10CM LA PERETI CU MOZ.DIN CALCAR								
9	CG26A1	82 MP	25,00000					
LUSTRIUREA,INCLUSIV CERUIREA PARDOSELILOR DIN MARM URA SAU PIATRA DE MOZAIC DE MARMURA								
10	CF01C1	82 MP	40,00000					
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE BETON,CU MORTAR M10-T,DE 2CM								
11	CN04L1	82 MP	40,00000					
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT.MAN-MEC. CU VOPSELE ULEI PE TENCUIELI GLETUITE IN 2 STR.								
12	RPCL02A1	82 M	10,00000					
REPARATII LA BALUSTRADA SI MINA CURENTA A SCARILOR DIN LEMN DE BRAD								
13	CO01A1	82 MP	25,00000					
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC								
14	CO03A1	82 M	25,00000					
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR DE POZA M 100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE BETON,CU CIMENT M30								

<i>Executant01</i>	<i>Obiectiv033</i>	<i>Obiect03</i>	<i>Categ002</i>		
0	1	2	3	4	5
15	CE13C1	82 M		20,00000	
JGHEABURI TABLA ZINCATA 0,5MM GROS SEMI ROTUNDE D=15CM UZINATE					
16	CE14C1	82 M		10,00000	
BURLANE TABLA ZINCATA 0,5MM ROTUNDE D=15,4 CM UZINATE					
TOTAL A:					

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:03-Gospodaria de apa

Categoria de lucrari:003-Inst hidraulice cam vane+SP

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	4	5
1	MLJ03A1	82 TONE			0,10700
	COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN INST.TEHN.< 80 MM				
2	SD08XC	91 BUCATA			6,00000
	ROBINET SFERIC RACORD OLANDEZ + FLUTURE AVIND DIA METRUL DE 1" asim				
3	SD08XD	93 BUCATA			1,00000
	ROBINET DE AERISIRE DEZAERISIRE PN 10 DN 50 asim				
4	4400856	BUCATA			2,00000
	FLANSA PLATA PN 6 65- 76 OL37-2 ET PU S 8012				
5	4406915	BUCATA			2,00000
	FLANSA PLATA PN 16 80- 89 OL37-2 ET PU S 8014				
6	4407244	BUCATA			34,00000
	FLANSA PLATA PN 16 100- 114 OL37-2 ET PU S 8014				
7	4407775	BUCATA			10,00000
	FLANSA PLATA PN 16 150- 159 OL37-2 ET PU S 8014				
8	5801760	BUCATA			184,00000
	SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X 60 GR. 5.8 S4272				
9	5841461	BUCATA			184,00000
	PIULITE HEXAG.PRECISE M 16 GR. 5 S 4 071				
10	SB17A1	82 BUCATA			3,00000
	COT PVC-G 90 GRADE,AVIND D= 32 MM asim				
11	MLJ03B1	82 TONE			1,53000
	COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN INST.TEHN.80-150 MM.				
12	4503608	BUCATA			3,00000
	ROB.SERT.PANA N PU AM PN= 4 D=100 225 N 5316				
13	4503725	BUCATA			2,00000
	ROB.SERT.PANA N PU AM PN= 4 D=150 225 N 5316				

Executanti01	Obiectiv033	Obiect03	Categ003	0	1	2	3	4	5
14	4507642	BUCATA					8,00000		
ROBIN.FON.REGL.CLAP.FLUT NID 5559 10/ - 100									
15	00605S1	02 BUCATA					4,00000		
CLAPETA PN 16 DN=100 MM asim									
16	3306352	M					14,00000		
TEAVA INST.ZINC FILET M - 25(1) OL 32 1 S 7656									
17	6619061	M					24,00000		
FURTUN CAUCIUCAT PT.INCENDIU TIP D 1" S 2164									
18	3306106	M					2,00000		
TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656									
19	3306118	M					3,00000		
TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 80(3) OL 32 1 S 7656									
20	4115451	BUCATA					1,00000		
TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 25 1 ZN									
21	SD30C3	82 BUCATA					2,00000		
COT ZINCAT, CU DN=2 1/2 TOLI asim									
22	SD30B2	82 BUCATA					5,00000		
COT ZINCAT, CU DN=1 TOL									
23	3306120	M					70,00000		
TEAVA INST.ZINC NEFIL.M -100(4) OL 32 1 S 7656									
24	3111898	M					4,00000		
TEAVA CONST F S LC 168 X 6 /OLT 35 S 404/2									
25	3500623	KG					100,00000		
CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 50X 50X 5 OL3 7-1N									
26	4625107	BUCATA					1,00000		
SORB SIMPLU CU FLANSE PU DN=150 PN=10 S 2231									
27	4115621	BUCATA					5,00000		
TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 100 4 ZN									
28	4115633	BUCATA					5,00000		
TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 100 4									
29	4026777	BUCATA					4,00000		
TEU RED FORJAT 168X 5 114X 4 OLT 45 S 8809									
30	3923485	BUCATA					1,00000		
REDUCTIE C 273 X 8 168 X 5 OLT 35KII S 8810									
31	4001428	BUCATA					2,00000		
COT PT.SUD.R1,5 90G 168 X 7 14 CRMO4 II S 8 805									

Executant01	Obiectiv033	Obiect03	Categ003	0	1	2	3	4	5
32	SD30C2	82	BUCATA				1,00000		
COT ZINCAT, CU DN = 1 1/2 TOLI									
33	SB17D1	82	BUCATA				1,00000		
COT PVC-U, 87 GRADE, AVIND DN = 63 MM asim									
34	SD30C3	82	BUCATA				6,00000		
ASIM - COT ZINCAT, CU DN = 4 TOLI asim									
35	SD30C3	82	BUCATA				5,00000		
ASIM - COT ZINCAT, CU DN = 150 asim									
36	SD30B2	82	BUCATA				3,00000		
COT ZINCAT, CU DN = 1 TOL									
37	3900653		BUCATA				4,00000		
REDUCTIE E 114 X 6 76 X 5 OLT 35 S 8810									
38	3919410		BUCATA				5,00000		
REDUCTIE C 114 X 6 76 X 5 OLT 35 S 8810									
39	3919434		BUCATA				2,00000		
REDUCTIE C 114 X 6 89 X 6 OLT 35 S 8810									
40	3919654		BUCATA				1,00000		
REDUCTIE C 168 X 5 114 X 4 OLT 35 S 8810									
41	4204135		BUCATA				25,00000		
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 4"									
42	7347067		BUCATA				30,00000		
SUPORT DE OTEL TIP II-3 NTR 879									
43	ACE05A1	82	STONE				0,28000		
PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT. PINA LA 50 KG INCLUSIV									
44	6311607		KG				280,00000		
PIESE METAL. DE TRECERE ETANSA PRIN ZID A CONDUCT.									
45	6103098		KG				5,00000		
CHIT POLISULFIDIC COMP. "A" (TIOCOLIC) NII 73 98-78									
46	CL21A1	82	KG				80,00000		
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON									
47	6311621		KG				80,00000		
PIESE METAL. GATA CONFECTIIONATE INGLOB. ZIDARII IND									
48	M1I03A1	82	BUCATA				5,00000		
MANOMETRU PT. INST. AER COMP. INDICATOR									
49	7327756		BUCATA				5,00000		
MANOM IND IN CTII TH M 100 DN100 MM STAS 3589/ 1-74									
50	ACE12C1	82	BUCATA				6,00000		
MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D 30 MM									

Executant01	Obiectiv033	Obiect03	Categ003		
0	1	2	3	4	5
51	SE53A	99 BUCATA		6,00000	
CONTOR, AVIND DIAMETRUL DN 65 MM, CU FILTRU SI COM PENSATOR asim					
52	IZD05B1	82 TONE		1,88700	
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE MINIU LA CO NSTRUCTII METALICE					
53	IZD06B1	82 TONE		1,88700	
VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA ULEI LA CONSTRUCTII M ETALICE					
54	ACE07C1	82 SUTE M		0,43000	
SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA AVIND DN 100					
55	ACE07E1	82 SUTE M		0,89000	
SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA AVIND DN 150					
56	IC48L1	82 BUCATA		1,00000	
COMPENSATORDE MONTAJ PN 10, DN 100 MM asim					
57	IC48T1	82 BUCATA		2,00000	
COMPENSATOR DE MONTAJ PN 10, DN 150 MM asim					
58	TRA02A20	82 TONE		3,50000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.					
59	RPAK02B1	82 BUCATA		8,00000	
REFACERE ETANSARI TRECERE CONDUCTE PRIN PERETE CU PRESETUPA DN 100-150 MM asim					

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:03-Gospodaria de apa

Categoria de lucrari:004-Montaj utilaj tehn cam vane+SP

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	4	5
1	M1B10A1	82 TONE	2,00000		
	ELECTROPOMPE, POMPE VID, CENTRIFUGE SUPERCENTRIFUGE LIVRATE ASAMBLATE 0,2-0,5 T.				
2	SE01A1	82 BUCATA	1,00000		
	RECIPIENT PT.HIDROFOR,DIN TABLA OTEL,CAPACIT.DE 16 0L SAU 250L				
3	M7C03A1	82 TONE	2,00000		
	REVIZIA AGREGATELOR ROTATIVE POLIETAJATE CU GREUT 0,50-8 T				
4	M7C04A1	82 BUCATA	4,00000		
	FORTE DE MUNCA PT PROBA DE PUNERE IN FUNCT A AGREG ROTATIVE CU EL MOT CU PUTERE P LA 100 KW				
5	M7C06A1	82 KW	48,00000		
	ENERGIE ELECTRICA PT.PROBA DE PUNERE IN FUNCT.A AG REG.ROTATIVE CU MOTOARE PINA LA 100 KW				
6	TRA02A20	82 TONE	2,00000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.				
7	M1C19A1	82 TONE	0,20000		
	TROLII CU ACTIONARE MECANICA SAU HIDRAULICA,CLAPE, VENTILE,USI,SUBARE < 5 T				
8	M1C30B1	82 BUCATA	4,00000		
	PREG.SARCINEI(INCL.FORMAREA)PT.PROBA METROLOGICA LA MIJLOACE DE RIDICAT 3,01-25,00 T				
9	TRA01A20	82 TONE	0,20000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.				

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:03-Gospodaria de apa

Categoria de lucrari:005-Arhitectura statie clorinare

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
0	1	2	3	4				5
1	RPCE16A1	82 MP	43,00000					
STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA MINERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU INCLINATE SUB 40 GR								
2	RPCE16A2	82 MP	8,00000					
STRAT TERMOIZOLANT DIN PRODUSE DIN VATA MIN.LA TER ASE ACOP.EXEC.CU PLACI PT.IZOL.G100 LIPIT.CU BIT.*								
3	TG15A1	82 MP	8,00000					
SAPA BETON SIMPLU B150,5CM GROS.EXTRAD.CAPT.TUNEL NOI TER.INFILT.SLABE DE APA IN COND.USOARE								
4	IZF04B1	82 MP	20,00000					
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BIT TIP...PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40%								
5	CN04A1	82 MP	43,00000					
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE								
6	CG06B1	82 MP	10,00000					
PARDOSELI DE MOZAIC TURNATE PE LOC DE 1,5CM GROS.S IMPLU FARA BORDURA PE SUPRAF.>5MP CU MOZ.CALCAR								
7	CG07A1	82 M	10,00000					
PLINTE SAU SCAFE DIN MOZAIC TURN.PE LOC-PLINTE ORI Z.H=10CM LA PERETI CU MOZ.DIN CALCAR								
8	CG26A1	82 MP	10,00000					
LUSTRIUREA,INCLUSIV CERUIREA PARDOSELILOR DIN MARM URA SAU PIATRA DE MOZAIC DE MARMURA								
9	CF01C1	82 MP	40,00000					
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE BETON,CU MORTAR M10-T,DE 2CM								
10	CN04L1	82 MP	40,00000					
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT.MAN-MEC.CU VOPSELE ULEI PE TENCUIELI GLETUITE IN 2 STR.								
11	CO01A1	82 MP	15,00000					
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC								
12	CO03A1	82 M	15,00000					
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR DE POZA M 100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE BETON,CU CIMENT M30								
13	CE13C1	82 M	6,00000					
JGHEABURI TABLA ZINCATA 0,5MM GROS SEMI ROTUNDE D=15CM UZINATE								

<i>Executant01</i>	<i>Obiectiv033</i>	<i>Obiect03</i>	<i>Categ005</i>		
0	1	2	3	4	5
14	CE14C1	82 M		5,00000	
BURLANE TABLA ZINCATA 0,5MM ROTUNDE D=15,4 CM UZIN ATE					
15	CH01H1	82 M		3,00000	
TREPTE BETON SIMPLU MOZAICATE PE LOC CU STRAT UZUR A 15MM,CU PIATRA MOZAIC CALCAR,FINISATE INGRIJIT					

TOTAL A:

PROIECTANT



Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:03-Gospodaria de apa

Categoria de lucrari:006-Inst hidraulice statie clorina

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	SA11A1	82 M	28,00000		
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA CONSTR.INDUSTR. IN CONDUCTE DE DISTRIBUTIE D= 25 MM					
2	SA17A	99 M	8,00000		
TEAVA HDPE 80 PENTRU APA PN 6, DN=25X 20 asim					
3	6712227	BUCATA	10,00000		
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 32 NII 2167 asim					
4	00612C6D	02 BUCATA	5,00000		
TEU EGAL PVC-G DN.32 MM asim					
5	SA04B1	82 M	5,00000		
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.ZINCATA CU FILE T+MUFA MONT.LOC.+SOC.CULT.IN LEGATURI D= 1/2TOLI					
6	00613A1	02 M	5,00000		
TUB PEXAL NEIZOLAT DN.16 X1/2" asim					
7	SA43C1	82 BUCATA	6,00000		
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D= 1/2 TOLI					
8	SA46A1	82 M	1,00000		
CONTECT,MONT.SI CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T RECEREA COND.PRIN ZID,TEAVA AVIND D=1 TOLI					
9	ACE07B1	82 SUTE M	0,28000		
SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA AVIND DN 80					
10	ACA20A1	82 BUCATA	2,00000		
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTE RI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 75-90 asim					
11	6715360	BUCATA	4,00000		
DOP DIN PVC TIP U D= 32 MM NII 2167					
12	SE15A1	82 BUCATA	1,00000		
FANTANA SALVARE asim					
13	4202917	BUCATA	1,00000		
SIFON FONTA PARDOSEALA SIMPLU IES.VERT.D 50 C.1 S3690					

<i>Executanti01</i>	<i>Obiectiv033</i>	<i>Obiect03</i>	<i>Categ006</i>		
0	1	2	3	4	5
14	SD13C1	82 BUCATA	12,00000		
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=1 '',SIMBOL 83-1''					
15	SD08XC	91 BUCATA	6,00000		
ROBINET SFERA RACORD OLANDEZ AVIND DIAMETRUL DE 1" asim					
16	4624048	BUCATA	6,00000		
FILTRU FONTA CU SITA FFS PU AM PN=16 225 D= 25 N 5574					
17	00605S1	02 BUCATA	2,00000		
CLAPETA DE SENS CU GARNITURI ETANSARE asim					
18	M1I03A1	82 BUCATA	3,00000		
MANOMETRU PT.INST.AER COMP.INDICATOR					
19	7327756	BUCATA	3,00000		
MANOM IND IN CTII TH M 100 DN100 MM STAS 3589/ 1-74					
20	6619059	M	10,00000		
FURTUN CAUCIUCAT PT.INCENDIU TIP D 1"1/4 S 2164 asim					

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:03-Gospodaria de apa

Categoria de lucrari:007-Mont ut tehn statie clorinare

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	4	5
1	M1B10A1	82 TONE	0,20000		
	ELECTROPOMPE, POMPE VID, CENTRIFUGE SUPERCENTRIFUGE LIVRATE ASAMBLATE 0,2-0,5 T.				
2	VC01C1	82 BUCATA	2,00000		
	MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL				
3	M7C03A1	82 TONE	0,20000		
	REVIZIA AGREGATELOR ROTATIVE POLIETAJATE CU GREUT 0,50-8 T				
4	M7G03A1	82 GIGACALORI	1,00000		
	MATERIALE SPECIF. PROBELOR LA TERM. MONT. INST. ANEXE DE TERMOFICARE				
5	M7C06A1	82 KW	5,00000		
	ENERGIE ELECTRICA PT. PROBA DE PUNERE IN FUNCT. A AG REG. ROTATIVE CU MOTOARE PINA LA 100 KW				
6	TRA02A20	82 TONE	0,50000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.				

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:03-Gospodaria de apa

Categoria de lucrari:008-Inst electrice st clorinare

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	EF03A1	82	BUCATA	1,00000	
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG					
2	EH05B1	82	BUCATA	1,00000	
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE IN NUMAR DE MAX.10					
3	EC03A1	82	M	95,00000	
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D IBLURI METAL COND.< 10 MMP.					
4	EC03A1	82	M	25,00000	
ASIM CABLU TYIR CYY 5X2,5 0,6/1 KV asim					
5	EC03A1	82	M	30,00000	
ASIM CABLU ENERGIE CYY 0,6/1 KV 3X1,5 asim					
6	EC03A1	82	M	40,00000	
ASIM CABLU ENERGIE CYY 0,6/1 KV 3X2,5 asim					
7	EC12C1	82	BUCATA	14,00000	
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <4X 10MMP					
8	EC19A1	82	BUCATA	7,00000	
PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.TABLOURI,APARA TE CU DIAMETRUL <16 MM					
9	EB15B1	82	BUCATA	7,00000	
NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TE LEFONICE SAU CABLE ELECTRICE					
10	EH01A1	82	BUCATA	7,00000	
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI MUM 1 KV.					
11	WC10A1	82	KG	50,00000	
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE					
12	EI02H1	82	MP	3,00000	
ETANSAREA TRECEILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DIN ZIDURI SAU IN CANALE					
13	EA07B2	82	M	3,00000	
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA,MONTATA PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D=1 1/2 TOLI					

Executanti01	Obiectiv033	Obiect03	Categ008		
0	1	2	3	4	5
14	IZA06A1	82 MP		0,45000	
VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI CONSTR.MET.C U EMAIL CLORCAUCIUC					
15	EF09B1	82 BUCATA		26,00000	
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM. ,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.10 SAU 16MMP					
16	EE12F1	82 BUCATA		2,00000	
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE LEMN					
17	EE05A1	82 BUCATA		2,00000	
APLICA SIMPLA,OBL.DR.GLOB ST.OPAL.TAV.PER.DIB.LEMN					
18	EE14A1	82 BUCATA		2,00000	
LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.EXTER.CU IN CANDESCENTA PINA LA 1000 W.					
19	ED03F1	82 BUCATA		2,00000	
COMUTATOR UNIPOLAR APARENT,DIBLURI LEMN,SERIE,CONS TR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.ETANSA					
20	EE14B1	82 BUCATA		4,00000	
LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.EXTER. FLUO RESC.TUB.LA CORP IL.NEETANS SAU ETANS.					
21	ED08G1	82 BUCATA		2,00000	
PRIZA;MONTATA APARENT,DIBLURI LEMN,BIPOLARA,CONS.N ORM.CONT.NUL					
22	EG10A1	82 BUCATA		2,00000	
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINT ARE					
23	EG03B1	82 M		20,00000	
COND.CAPTARE MONT.ACOP.TIGLA SAU OLANE BANDA OTEL ZINC.25X4MM					
24	EB09A1	82 BUCATA		2,00000	
PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA SUPLIMENTARA A R ECEPTOARELOR ELECTRICE LA PAMINT					

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:03-Gospodaria de apa

Categoria de lucrari009-Mont ut electric la gosp apa

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	4	5
1	EF03A1	82 BUCATA	3,00000		
	TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG				
2	EH05B1	82 BUCATA	3,00000		
	INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE IN NUMAR DE MAX.10				
3	ATB06A	82 BUCATA	2,00000		
	ASIM - MONTARE TRADUCTOR PRESIUNE SI NIVEL asim				
4	ATE21A	82 BUCATA	3,00000		
	VERIFICAREA CIRC MAS PRESIUNE asim				
5	ATE24M	82 BUCATA	1,00000		
	VERIFICAREA BUCLELOR DE REGLARE ELECTRONICA A DEBI TULUI(PRES DIFER)				
6	ATE17A	82 BUCATA	3,00000		
	VERIFICARE TRADUCTOR PRESIUNE asim				
7	W1C10A1	82 KG	40,00000		
	CONSTRUCTII METALICE SUSTINERE TABLOURI				
8	EC03A1	82 M	35,00000		
	CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D IBLURI METAL COND.< 10 MMP.				
9	EC03A1	82 M	5,00000		
	ASIM CABLU CYABY 4X2,5 0,6/1 KV asim				
10	EC03A1	82 M	5,00000		
	CABLU ENERGIE CY 0,6/1 KV 3X2,5 asim				
11	EC06A1	82 M	35,00000		
	CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI BLOCARI MONT AT PE CONSOLE CU 2-30 CONDUCTE DE 0,75-2,5 MMP.				
12	EC03A1	82 M	35,00000		
	CABLU ENERGIE CY 0,6/1 KV 3X1,5				
13	EC06A1	82 M	20,00000		
	CABLU FURNITURA TRADUCTOR DE NIVEL REZERVOR asim				
14	EC06A1	82 M	10,00000		
	CABLU FURNITURA TRADUCTOR DE PRESIUNE asim				

Executanti01	Obiectiv033	Obiect03	Categ009		
0	1	2	3	4	5
15	EC06A1	82 M		5,00000	
CABLU FURNITURA SENZOR NIVEL BASA					
16	EC13A1	82 BUCATA		10,00000	
CAP TERMINAL INTERIOR PT CABLURI SEMNALIZARE					
17	EC19A1	82 BUCATA		14,00000	
PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.TABLOURI,APARA TE CU DIAMETRUL <16 MM					
18	EC12C1	82 BUCATA		9,00000	
CAP TERMINAL INTERIOR CU. 10 MMP					
19	EB15B1	82 BUCATA		9,00000	
NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TE LEFONICE SAU CABLE ELECTRICE					
20	EH02A1	82 BUCATA		5,00000	
INCERCAREA CABLURILOR DE SEMNALIZARE					
21	EH01A1	82 BUCATA		3,00000	
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI MUM 1 KV.					

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:03-Gospodaria de apa

Categoria de lucrari:010-Inst el ext la gosp apa

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
0	1	2	3	4	5			
1	W2G01A25	82 M	30,00000					
	PROCURARE SI MONTARE CABLU CY ABY 5X16 MMP							
2	W2G01A23	82 M	150,00000					
	PROCURARE SI MONTARE CABLU CY ABY 3X1,5 MMP							
3	W2G01A25	82 M	50,00000					
	PROCURARE SI MONTARE CABLU CY ABY 5X25 MMP asim							
4	W2G14F01	82 BUCATA	2,00000					
	MANSON DERIV DIN CAUCIUC TIP MD-60/50 PTR CABLURI SUBT.1 KV CU COND CU SI IZOL.DIN HIRTIE MONTAT							
5	W2H01A2	82 M	130,00000					
	SANT TER.F.TARE PT.POZ.1-2CABLE 1KV INCL.PROTEJ CU NISIP SI CARAM.SI ASTUP.SANT							
6	W2H06A1	82 M	6,00000					
	TEAVA OL PTR CONSTRUCTII DE 140X4,5 MM MONTATA PE PAT DE NISIP PTR PROT CABLULUI							
7	W2H07C1	82 M	30,00000					
	PROFIL TIP M+1-2M PENTRU 3 CABLURI DE 1 KV STRAT PROTECTOL CU FOLII DIN PVC							
8	W2H07A1	82 M	100,00000					
	PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC							
9	W2J02A1	82 BUCATA	4,00000					
	VERIFIC SI INCERC CABLURI							
10	W2A16B1	82 BUCATA	4,00000					
	STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE TURNATA							
11	W2F05A01	82 BUCATA	4,00000					
	CORP DE ILUM PUBL TIP LAMPADAR PTR.LAMPA CU VAP ME RCUR INALTA PRES CU CIRL PE STILP METAL MONTAT							
12	W2F08B01	82 BUCATA	4,00000					
	CUTIE SIG.CU LOC PTR.BALAST PTR.LAMPA CU VAPORI ME RCUR MONT.AUTOTELES.CU 1 SIG.SI 1 BAL.ST.MET.							
13	W2F09A01	82 BUCATA	4,00000					
	DISPOZ.PTR.FIX.CORP ILUM.ST.BETON INCL.COND.DIN 1 CIRJE MICA SI 2 BRAT.SIMPLE MONT.CU TELES.MONTAT							
14	EG08C1	82 M	130,00000					
	COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT .PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN F.TARE *							

<i>Executanti01</i>	<i>Obiectiv033</i>	<i>Obiect03</i>	<i>Categ010</i>		
0	1	2	3	4	5
15	W1R06A3	82 M		8,00000	
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE PENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN FOARTE TARE					
16	W1P08A	82 BUCATA		1,00000	
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII					
TOTAL A:					

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:03-Gospodaria de apa

Categoria de lucrari:011-Drumuri, platforme

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	TSE04B1	82	SUTE MP		10,50000
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BU LDOZ.PE TRACT.81-180CP IN TEREN CATEG.1 SI 2					
2	TSE06B1	82	SUTE MP		10,50000
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV					
3	TRA05A01	82	TONE		10,50000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.\$					
4	DA06B1	82	M CUB		32,50000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
5	TRA01A25	82	TONE		61,80000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.					
6	TRA05A01	82	TONE		37,70000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 1 KM.\$					
7	CE15C1	82	M		18,00000
GLAF,COPERTINA LAT 15-30 LUNG>2M CARTON BITUM					
8	CZ0104A1	82	M CUB		1,00000
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE					
9	CZ0204D1	82	M CUB		0,50000
PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU ZIDARIE,MARC A M100-Z IN INSTALATII NECENTRAL.FARA ADAOS VAR					
10	DA19A1	82	MP		163,00000
STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI					
11	DA13A1	82	MP		163,00000
MACADAM ORDINAR AVIND DUPA CILINDRARE 8 CM GROS					

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:03-Gospodaria de apa

Categoria de lucrari:012-Arhitect imprejm gosp apa

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
0	1	2	3	4				5
1	CK16A1	82 MP	8,00000					
PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU IMPLETITURA DE SIRMA ZINCATA INCLUSIV ACCESORIILE								
2	CN10A1	82 MP	8,00000					
VOPSITORII PE TIMPLARIE METALICA EXECUTATE CU VOPS ELE DE ULEI, IN 2STRATURI								
3	CN11A1	82 MP	184,00000					
VOPSITORII LA BALUSTRADE, GRILE, PARAPETE METALICE CU VOPSELE DE ULEI								

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:03-Gospodaria de apa

Categoria de lucrari:013-Podet evacuare ape

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
0	1	2	3	4				5
1	TSA02C1	82 M CUB	69,50000					
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE								
2	TSD01C1	82 M CUB	84,00000					
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE								
3	TSD04A1	82 M CUB	69,50000					
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV								
4	TRA01A05	82 TONE	108,00000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.								
5	CA02D1	82 M CUB	1,90000					
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU GROS.> 30CM								
6	CA02C1	82 M CUB	1,38000					
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM								
7	CB02A1	82 MP	10,80000					
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.								
8	CC01C1	82 KG	102,00000					
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE								
9	CZ0104A1	82 M CUB	2,00000					
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE								
10	CA01J1	82 M CUB	1,02000					
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT.EGAL IZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE(APEDUCTE,CANALE)								
11	CZ0106E1	82 M CUB	1,40000					
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MM CIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.CENTRAL. \$								
12	ACB08E1	82 M	2,00000					
MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 150								
13	IZH21A1	82 MP	0,60000					
IZOL.CONDUCT.COCHILII POLISTIREN IN 1 STRAT CIRCUM F.COND.PESTE TERMOIZ PINA 50CM								

<i>Executant01</i>	<i>Obiectiv033</i>	<i>Obiect03</i>	<i>Categ013</i>		
0	1	2	3	4	5
14	ACC08A1	82 M		5,00000	
MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 400 TIP PREMO					
15	IFB07A1	82 MP		140,00000	
PEREU ZIDIT GROSIME DE 15 CM DIN PIATRA BRUTA.					
16	CZ0204D1	82 M CUB		7,00000	
PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU ZIDARIE,MARC A M100-Z IN INSTALATII NECENTRAL.FARA ADAOS VAR					
17	IFB09B1	82 MP		140,00000	
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP					

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:03-Gospodaria de apa

Categoria de lucrari:014-Camin neutralizare clor

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
0	1	2	3	4	5			
1	TSA02C1	82 M CUB	7,54000					
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE								
2	TSD01C1	82 M CUB	9,05000					
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE								
3	TSD04A1	82 M CUB	5,66000					
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV								
4	TRA01A05	82 TONE	3,60000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.								
5	ACC03H1	82 M	2,00000					
TUB CIRC. BETON SIMPLU STAS 816 DE 1 M LUNG IMBINA TE CU CEP SI BUZA AVIND DN 800 MM								
6	CA02D1	82 M CUB	0,16000					
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU GROS.> 30CM								
7	ACD01G1	82 BUCATA	1,00000					
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPPORT NECAROSABIL TIP I								
8	CZ0106E1	82 M CUB	0,20000					
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MM CIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.CENTRAL. \$								
9	TRA06A20	82 TONE	0,48000					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM								

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:03-Gospodaria de apa

Categoria de lucrari:015-Inst electrice la st pompare

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
0	1	2	3	4	5			
1	EF03A1	82 BUCATA	1,00000					
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG								
2	EH05B1	82 BUCATA	1,00000					
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE IN NUMAR DE MAX.10								
3	EC03A1	82 M	162,00000					
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D IBLURI METAL COND.< 10 MMP.								
4	EC03A1	82 M	77,00000					
ASIM CABLU ENERGIE CYY 0,6/1 KV 3X1,5 asim								
5	EC03A1	82 M	30,00000					
ASIM CABLU ENERGIE CYY 0,6/1 KV 3X2,5 asim								
6	EC03A1	82 M	40,00000					
ASIM CABLU TYIR CYY 5X2,5 0,6/1 KV asim								
7	EC03A1	82 M	15,00000					
CABLU TYIR CYY 5X4 0,6/1 KV asim								
8	EC12C1	82 BUCATA	10,00000					
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <4X 10MMP								
9	EC19A1	82 BUCATA	5,00000					
PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.TABLOURI,APARA TE CU DIAMETRUL <16 MM								
10	EB15B1	82 BUCATA	5,00000					
NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TE LEFONICE SAU CABLE ELECTRICE								
11	EH01A1	82 BUCATA	5,00000					
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI MUM 1 KV.								
12	W1C10A1	82 KG	90,00000					
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE								
13	EI02H1	82 MP	1,00000					
ETANSAREA TRECECILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DIN ZIDURI SAU IN CANALE								

Executanti01	Obiectiv033	Obiect03	Categ015		
0	1	2	3	4	5
14	EA07B2	82 M		3,00000	
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA,MONTATA PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D=1 1/2 TOLI					
15	IZA06A1	82 MP		0,45000	
VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI CONSTR.MET.C U EMAIL CLORCAUCIUC					
16	EF09B1	82 BUCATA		26,00000	
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM. ,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.10 SAU 16MMP					
17	EE12F1	82 BUCATA		2,00000	
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE LEMN					
18	EE05A1	82 BUCATA		3,00000	
APLICA SIMPLA,OBL.DR.GLOB ST.OPAL.TAV.PER.DIB.LEMN					
19	EE14A1	82 BUCATA		3,00000	
LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.EXTER.CU IN CANDESCENTA PINA LA 1000 W.					
20	ED03F1	82 BUCATA		2,00000	
COMUTATOR UNIPOLAR APARENT,DIBLURI LEMN,SERIE,CONS TR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.ETANSA					
21	ED08R1	82 BUCATA		1,00000	
PRIZA;MONTATA PE CONSOLA,TRIPOL.63A,CU FISA,LA CON DUCTE CUPRU					
22	EE14B1	82 BUCATA		4,00000	
LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.EXTER. FLUO RESC.TUB.LA CORP IL.NEETANS SAU ETANS.					
23	ED08G1	82 BUCATA		4,00000	
PRIZA;MONTATA APARENT,DIBLURI LEMN,BIPOLARA,CONS.N ORM.CONT.NUL					
24	EG10A1	82 BUCATA		2,00000	
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINT ARE					
25	EG03B1	82 M		20,00000	
COND.CAPTARE MONT.ACOP.TIGLA SAU OLANE BANDA OTEL ZINC.25X4MM					
26	EB09A1	82 BUCATA		4,00000	
PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA SUPLIMENTARA A R ECEPTOARELOR ELECTRICE LA PAMINT					

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:03-Gospodaria de apa

Categoria de lucrari:016-Canalizare gospodaria de apa

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	4	5
1	ACA01F1	82 M	350,00000		
	MONTARE TUB DE AZOCIM.DE 3M LUNG.IMBINAT CU MUFA DE AZBOCIMENT CLASA 20 AVIND DN 250				
2	DG05A1	82 MP	140,00000		
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE				
3	TSC05A11	82 SUTE MC	3,92000		
	SAPAT.CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAM. CU UMID.NATUR.CU DESC.IN DEPOZ.T.CAT.1 COND.GOSP.APE				
4	TSA04E1	82 M CUB	50,00000		
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC1,51-3M T.UMLJLOC				
5	ACE08A1	82 M CUB	42,00000		
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP				
6	SF05D1	82 M	350,00000		
	EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND. DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=250-300MM				
7	RPGD11B	99 M CUB	322,00000		
	UMPLUTURA DE PAMANT IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-30 CM GROSIME,UDAT,BATUTA CU MAIUL DE MANA				
8	DI09B1	82 MP	140,00000		
	REFACERE DRUM asim				
9	ACD04I1	82 BUCATA	7,00000		
	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 1000				
10	ACD01K1	82 BUCATA	7,00000		
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III B				
11	TCC23A1	82 BUCATA	1,00000		
	INVESTIGARE RETEA CANALIZARE CU CCTV IN CIRCUIT IN CHIS asim				

<i>Executant01</i>	<i>Obiectiv033</i>	<i>Obiect03</i>	<i>Categ016</i>		
0	1	2	3	4	5

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:04-Retea distributie apa

Categoria de lucrari:001-Lucrari remediere retea apa

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
0	1	2	3	4	5			
1	DG05B1	82 MP	275,00000					
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN IMBR SEMIPERM,ASF PE BINDER COV ASF LA RECE								
2	ACE08A1	82 M CUB	236,00000					
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP								
3	IC07U1	82 M	200,00000					
TEAVA OL.CTII FARA SUD SAU SUD. LONG. D.EXT=160 M M								
4	IC07P1	82 M	150,00000					
TEAVA OL.CTII FARA SUD SAU SUD. LONG. D.EXT=127 M M								
5	SA14J	99 M	150,00000					
ASIM - TEAVA DIN POLIETILENA PEHD, D=125 X 2,5MM P T PROTECTIE CONDUCTE PREIZOLATE asim								
6	IC07M1	82 M	10,00000					
TEAVA OL.CTII FARA SUD SAU SUD. LONG. D.EXT=108 M M								
7	SA17H	99 M	10,00000					
ASIM - TEAVA PEHD 80 PT TRANSPORT APA POTABILA D EXT 110X12,3 MM PN 16 asim								
8	IC07H1	82 M	16,00000					
TEAVA OL.CTII FARA SUD. SAU. SUD.LONG. D.EXT=76 MM								
9	SA19G	99 M	16,00000					
TEAVA PEHD PE 100 PT APA POTABILA PN 10 DEXT= 75MM asim								
10	IC03G1	82 M	600,00000					
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA I D=2 TOL I								
11	SA19F	99 M	600,00000					
TEAVA PEID D= 63X3 MM								
12	RCSA06A	02 M CUB	236,00000					
UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD ATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL.IMPRASTIATUL								
13	ACE01A1	82 BUCATA	3,00000					
HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVIND D: 65 MM								

Executant01	Obiectiv033	Obiect04	Categ001		
0	1	2	3	4	5
14	ACE09B1	82 BUCATA		2,00000	
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 65					
15	RPAA16F1	82 BUCATA		2,00000	
VANA FONTA DN= 150 MM PN 12 asim					
16	ACE09L1	82 BUCATA		5,00000	
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 500					
17	RPAA16E1	82 BUCATA		5,00000	
VANA FONTA D= 125 MM PN 12 asim					
18	ACE09I1	82 BUCATA		2,00000	
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 300					
19	RPAA16C1	82 BUCATA		2,00000	
VANA FONTA D= 80 MM asim					
20	ACE09G1	82 BUCATA		11,00000	
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 200					
21	RPAA16B1	82 BUCATA		11,00000	
VANA FONTA D= 65 MM PN 12 asim					
22	SF01A1	82 M		9151,00000	
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI					
23	CF01A1	82 MP		120,00000	
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EX ECUTATE MANUAL PE ZIDARIE,DE 2CM GROSIME					
24	CL12C1	82 TONE		0,35000	
MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR C-TII SUST UTILAJEL 0,15T ASAMBL PRIN SUDURA,CUH<35M INCLUSIV					
25	CN04L1	82 MP		140,00000	
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT.MAN-MEC. CU VOPSELE ULEI PE TENCUIELI GLETUITE IN 2 STR.					
26	ACD01J1	82 BUCATA		5,00000	
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPPORT CAROSABIL TIP III A					
27	ACE09I1	82 BUCATA		3,00000	
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 300					
28	RPAA16C1	82 BUCATA		3,00000	
VANA FONTA D= 80 MM asim					
29	ACE09G1	82 BUCATA		5,00000	
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 200					



Executant01	Obiectiv033	Obiect04	Categ001		
0	1	2	3	4	5
30	RPAA16B1	82 BUCATA		5,00000	
VANA FONTA D= 65 MM asim					
31	ACE09G1	82 BUCATA		8,00000	
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 200					
32	4505175	BUCATA		8,00000	
ROB.SERT.PANA NF PU AM PN=10 D= 50 225 N 5313					
33	ACE09D1	82 BUCATA		9,00000	
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100					
34	4202486	BUCATA		9,00000	
ROBINET TREC. FONTA 1" A VENT+MUFA PN10 S6480					
35	W3K05A1	82 M		15,00000	
SUBTRAVERSARE CONDUCTA PEHD DN 125 MM IN TUB PROTE CTOR DIN OL DN 219 MM asim					
36	TRA01A30	82 TONE		545,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.					
37	RO06	09 BUCATA		1,00000	
EPUISMENTE NECESARE PT REALIZAREA LUCRARILOR					
38	RPACH28F	99 M		9151,00000	
SPALARE / DEZINFECTARE CONDUCTE APA POTABILA, asim					

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:05-Sistem canalizare

Categoria de lucrari:001-Retea canalizare

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	4	5
1	DG05A1	82 MP	2482,00000		
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE asim				
2	TSC05A1	82 SUTE MC	24,82000		
	SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAMINT .CU UMIDITATE NATURALA CU DESC.IN DEPOZIT T.CAT.1				
3	ACE08A1	82 M CUB	298,00000		
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP				
4	ACA11G1	82 M	2182,00000		
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 250 asim				
5	ACA11G1	82 M	300,00000		
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 300 asim				
6	SF01A1	82 M	2482,00000		
	EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI				
7	RCSA06A	02 M CUB	2184,00000		
	UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD ATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL.IMPRASTIATUL				
8	TSD04A1	82 M CUB	2184,00000		
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV				
9	DI09B1	82 MP	2482,00000		
	REFACERE DRUM asim				
10	TCC23A1	82 BUCATA	1,00000		
	INVESTIGATIE RETEA CANALIZARE CU CCTV IN CIRCUIT INCHIS				
11	TRA02A50	82 TONE	10,00000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.				
12	RO06	09 BUCATA	1,00000		
	EPUISMENTE NECESARE PT REALIZAREA LUCRARILOR				

<i>Executant01</i>	<i>Obiectiv033</i>	<i>Obiect05</i>	<i>Categ001</i>		
0	1	2	3	4	5

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:05-Sistem canalizare

Categoria de lucrari:002-Camine vizitare

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
				a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	
0	1	2	3	4	5
1	TSC05A1	82 SUTE MC	2,70000		
SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAMINT .CU UMIDITATE NATURALA CU DESC.IN DEPOZIT T.CAT.1					
2	ACE08A1	82 M CUB	15,00000		
UMPLUTURA CU: NISIP					
3	ACD04I1	82 BUCATA	88,00000		
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 1000					
4	ACD01J1	82 BUCATA	88,00000		
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPPORT CAROSABIL TIP III A \$					
5	TRA01A30	82 TONE	7,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.					
6	RO06	09 BUCATA	1,00000		
EPUISMENTE					

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:05-Sistem canalizare

Categoria de lucrari:003-Subtraversare DJ 101 U

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	DG01A1	82 MP	15,00000		
DESFACERE PAVAJE SAU FUNDATII DIN P BRUTA SAU BOL ALUCARII DIN P BRUTA SAU BOLOV ASEZATI PE NISIP					
2	TSC05A1	82 SUTE MC	0,30000		
SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAMINT .CU UMIDITATE NATURALA CU DESC.IN DEPOZIT T.CAT.1					
3	ACE08A1	82 M CUB	3,00000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP					
4	RCSA06A	02 M CUB	25,00000		
UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD ATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL.IMPRASTIATUL					
5	TSD04A1	82 M CUB	25,00000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOZIV					
6	W3K05A2	82 M	15,00000		
SUBTRAVERSARE CONDUCTA CANALIZARE DN 300 MM IN TUB PROTECTOR DIN OL DN 400 MM asim					
7	SF01A1	82 M	15,00000		
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI					
8	RO06	09 BUCATA	1,00000		
EPUISMENTE NECESARE PT REALIZAREA LUCRARI I					
9	DI09B1	82 MP	15,00000		
REFACERE DRUM asim					

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:05-Sistem canalizare

Categoria de lucrari:004-Statie pompare 1

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
0	1	2	3	4	5			
1	TSA07F1	82 M CUB	212,00000					
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC. MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.TARE								
2	TSF02C1	82 MP	152,00000					
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1, 51-2,5M LA ADINC.2,01-4M;0,0-0,2M INTRE DULAPI								
3	TSD01C1	82 M CUB	257,00000					
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE								
4	TSD04A1	82 M CUB	121,00000					
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOENZIV								
5	TRA01A05	82 TONE	131,00000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.								
6	CA02D1	82 M CUB	33,80000					
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU GROS.> 30CM								
7	CB42A1	82 MP	48,00000					
SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA<1000DAN/MP I NALTIME <3M,IN INTERIOR CTII GLISATE H<35M								
8	CB02A1	82 MP	160,00000					
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.								
9	CC02C1	82 KG	2060,00000					
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC								
10	CZ0105C1	82 M CUB	4,30000					
PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA< 31MM,CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE \$								
11	CZ0107L1	82 M CUB	32,80000					
PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <31MM CIMENT PA35 IN FUNDATII,STRUCT.BET.ARMAT,IN INST.NECENTRALIZ\$								
12	CZ0302H1	82 KG	2130,00000					
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16MM \$								
13	TRA06A20	82 TONE	20,00000					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM \$								

Executanti01	Obiectiv033	Obiect05	Categ004		
0	1	2	3	4	5
14	ACE05B1	82 TONE		0,08000	
PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT.PESTE 50 PINA LA 150 KG INCLUSIV \$					
15	CF12A1	82 MP		73,00000	
TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE IMPERMEABILE LA CU VE,BAZINE,REZERVOARE,ETC.PRESIUNEA APEI<2DAN/CMP					
16	CN04D1	82 MP		73,00000	
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VOPSELE ULEI PE TENCUIELI GLETUITE IN 2 STR					
17	CK11G1	82 MP		1,80000	
FERESTRE DIN PVC					
18	H2D31A1	82 BUCATA		1,00000	
CAPAC TABLA STRIATA					
19	CL12C1	82 TONE		0,16000	
MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR C-TII SUST UTILAJEL 0,15T ASAMBL PRIN SUDURA,CUH<35M INCLUSIV					
TOTAL A:					

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:05-Sistem canalizare

Categoria de lucrari:005-Statie pompare 2

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
				a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	
0	1	2	3	4	5
1	TSA07F1	82 M CUB	212,00000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC. MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.TARE					
2	TSF02C1	82 MP	152,00000		
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1, 51-2,5M LA ADINC.2,01-4M;0,0-0,2M INTRE DULAPI					
3	TSD01C1	82 M CUB	257,00000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE					
4	TSD04A1	82 M CUB	121,00000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOENZIV					
5	TRA01A05	82 TONE	131,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.					
6	CA02D1	82 M CUB	33,80000		
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU GROS.> 30CM					
7	CB42A1	82 MP	48,00000		
SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA<1000DAN/MP I NALTIME <3M,IN INTERIOR CTII GLISATE H<35M					
8	CB02A1	82 MP	160,00000		
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.					
9	CC02C1	82 KG	1860,00000		
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC					
10	CZ0105C1	82 M CUB	4,30000		
PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA< 31MM,CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE \$					
11	CZ0107L1	82 M CUB	32,80000		
PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <31MM CIMENT PA35 IN FUNDATII,STRUCT.BET.ARMAT,IN INST.NECENTRALIZ\$					
12	CZ0302H1	82 KG	1920,00000		
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16MM \$					
13	TRA06A20	82 TONE	90,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM \$					

<i>Executanti</i> 01	<i>Obiectiv</i> 033	<i>Obiect</i> 05	<i>Categ</i> 005		
0	1	2	3	4	5
14	ACE05B1	82 TONE		0,08000	
PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT.PESTE 50 PINA LA 150 KG INCLUSIV \$					
15	CF12A1	82 MP		73,00000	
TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE IMPERMEABILE LA CU VE,BAZINE,REZERVOARE,ETC.PRESIUNEA APEI<2DAN/CMP					
16	CN04D1	82 MP		73,00000	
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VOPSELE ULEI PE TENCUIELI GLETUITE IN 2 STR					
17	CK11G1	82 MP		1,80000	
FERESTRE DIN PVC					
18	H2D31A1	82 BUCATA		1,00000	
CAPAC TABLA STRIATA					
19	CL12C1	82 TONE		0,16000	
MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR C-TII SUST UTILAJEL 0,15T ASAMBL PRIN SUDURA,CUH<35M INCLUSIV					
TOTAL A:					

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:05-Sistem canalizare

Categoria de lucrari:006-Inst hidraulice SP1, SP2

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	4	5
1	M1J03A1	82 TONE	2,00000		
	COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN INST.TEHN.< 80 MM				
2	4401446	BUCATA	26,00000		
	FLANSA PLATA PN 6 200- 219 OL37-2 ET PU S 8012				
3	5801760	BUCATA	64,00000		
	SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X 60 GR. 5.8 S4272				
4	5841461	BUCATA	64,00000		
	PIULITE HEXAG.PRECISE M 16 GR. 5 S 4 071				
5	4001387	BUCATA	4,00000		
	COT PT.SUD.R1,5 90G 140 X 4,5 14 CRMO4 II S 8 805				
6	4001454	BUCATA	4,00000		
	COT PT.SUD.R1,5 90G 219 X 7 14 CRMO4 II S 8 805				
7	4503804	BUCATA	4,00000		
	ROB.SERT.PANA N PU OI PN= 4 D=200 225 N 5316				
8	4507537	BUCATA	4,00000		
	ROBINET FON.RETINERE CU CLAPA NID5436 F 10/ - 200				
9	ACB09E2	82 M	15,00000		
	ASIM - TEAVA INSTALATII ZINCATA DN 200 MM asim				
10	ACB09E2	82 M	35,00000		
	ASIM TEAVA INSTALATII ZINCATA DN 250 asim				
11	SA17H	99 M	12,00000		
	ASIM - TEAVA HDPE 80 PN 6 DN 200 asim				
12	4104567	BUCATA	4,00000		
	REDUCTIE FONTA CU FLANSA PN 10 S1879 200X 150				
13	00612D8B	02 BUCATA	4,00000		
	ASIM - ADAPTOR DE FLANSA INJECTAT PE 100 DN 200 asim				

Executanti01	Obiectiv033	Obiect05	Categ006	0	1	2	3	4	5
14	4204135	BUCATA					10,0000		
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 4"									
15	VB26C1	82 BUCATA					2,0000		
GURA REFULARE DN 400 / 250 MM asim									
16	ACE05A1	82 TONE					0,18200		
PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV									
17	6311607	KG					182,00000		
PIESE METAL.DE TRECERE ETANSA PRIN ZID A CONDUCT.									
18	RPAK01C1	82 BUCATA					2,00000		
REFACEREA ETANSARI LA TRECERE PRIN PERETE A CONDU CTELOR ALIM APA CU PRESETUPA, DIAM. 250-300 MM*									
19	CL21A1	82 KG					60,00000		
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON									
20	6311621	KG					60,00000		
PIESE METAL.GATA CONFECTIIONATE INGLOB. ZIDARII IND .									
21	MLI03A1	82 BUCATA					4,00000		
MANOMETRU PT.INST.AER COMP.INDICATOR									
22	7327794	BUCATA					4,00000		
MANOM IND M 200 DN CARCASEI 200 MM STAS 3589/1-74									
23	ACE12B1	82 BUCATA					2,00000		
PROCURARE SI MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND DN 200 MM asim									
24	IZD05B1	82 TONE					0,50000		
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE MINIU LA CO NSTRUCTII METALICE									
25	IZD06B1	82 TONE					0,50000		
VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA ULEI LA CONSTRUCTII M ETALICE									
26	ACE07F1	82 SUTE M					0,30000		
SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA AVIND DN 200									
27	ACE07G1	82 SUTE M					0,30000		
SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR E CU APA AVIND DN 250									
28	TRA02A50	82 TONE					1,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.									

TOTAL A:

PROIECTANT



Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:05-Sistem canalizare

Categoria de lucrari:007-Montaj utilaj SP1, SP2

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	M1B10A1	82 TONE	0,27000		
ELECTROPOMPE, POMPE VID, CENTRIFUGE SUPERCENTRIFUGE LIVRATE ASAMBLATE 0,2-0,5 T.					
2	SE01A1	82 BUCATA	2,00000		
RECIPIENT PT.HIDROFOR,DIN TABLA OTEL,CAPACIT.DE 16 0L SAU 250L					
3	M7C03A1	82 TONE	0,27000		
REVIZIA AGREGATELOR ROTATIVE POLIETAJATE CU GREUT 0,50-8 T					
4	M7C04A1	82 BUCATA	2,00000		
FORTE DE MUNCA PT PROBA DE PUNERE IN FUNCT A AGREG ROTATIVE CU EL MOT CU PUTERE P LA 100 KW					
5	M7C06A1	82 KW	10,00000		
ENERGIE ELECTRICA PT.PROBA DE PUNERE IN FUNCT.A AG REG.ROTATIVE CU MOTOARE PINA LA 100 KW					
6	TRA02A20	82 TONE	0,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.					
7	M1C19A1	82 TONE	0,04000		
TROLII CU ACTIONARE MECANICA SAU HIDRAULICA,CLAPE, VENTILE,USI,SUBARE < 5 T					
8	M1C30B1	82 BUCATA	2,00000		
PREG.SARCINEI(INCL.FORMAREA)PT.PROBA METROLOGICA LA MIJLOACE DE RIDICAT 3,01-25,00 T					
9	6306145	KG	75,00000		
GRATAR METALIC FAGURE DESEN GM -1 MP 31 K G					
10	7327005	KG	40,00000		
LANT CU ZALE INNODATE D= 2 MM S 2585/5					

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:05-Sistem canalizare

Categoria de lucrari:008-Inst electrice ext SP1, SP2

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	4	5
1	W2G01A25	82 M	2250,00000		
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.2,001-2,300 KG/M CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN MONTAT Cablu CY ABY 5x16 mmp					
2	W2G01A23	82 M	60,00000		
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.1,751-2,000 KG/M CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONTAT Cablu CY ABY 5x2,5 mmp					
3	W2G01A23	82 M	40,00000		
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.1,751-2,000 KG/M CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONTAT Cablu CY ABY 5x1,.5 mmp					
4	W2G14F01	82 BUCATA	6,00000		
MANSON DERIV DIN CAUCIUC TIP MD-60/50 PTR CABLURI SUBT.1 KV CU COND CU SI IZOL.DIN HIRTIE MONTAT					
5	W2H01A1	82 M	2300,00000		
SANT TER. TARE PT.POZ.1-2CABLE 1KV INCL.PROTEJ CU NISIP SI CARAM.SI ASTUP.SANT					
6	W2H06A1	82 M	40,00000		
TEAVA OL PTR CONSTRUCTII DE 140X4,5 MM MONTATA PE PAT DE NISIP PTR PROT CABLULUI					
7	W2H07C1	82 M	30,00000		
PROFIL TIP M+1-2M PENTRU 3 CABLURI DE 1 KV STRAT PROTECTOL CU FOLII DIN PVC					
8	W2H07A1	82 M	2250,00000		
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC					
9	W2J02A1	82 BUCATA	14,00000		
VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU					
10	EG10A1	82 BUCATA	4,00000		
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINT ARE					
11	EG08C1	82 M	70,00000		
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT .PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN F.TARE *					
12	W1R06A3	82 M	24,00000		
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE PENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN FOARTE TARE					

<i>Executanti01</i>	<i>Obiectiv033</i>	<i>Obiect05</i>	<i>Categ008</i>		
0	1	2	3	4	5
13	W1P08A	82	BUCATA	2,00000	
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII					
				TOTAL A:	

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:05-Sistem canalizare

Categoria de lucrari:009-Inst electrice int SP1, SP2

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	EF03A1	82	BUCATA	3,00000	
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT, CU GREUTATEA <150KG					
2	EH05B1	82	BUCATA	3,00000	
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE IN NUMAR DE MAX.10					
3	EC03A1	82	M	60,00000	
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D IBLURI METAL COND.< 10 MMP.					
4	EC03A1	82	M	60,00000	
ASIM CABLU ENERGIE CYY 0,6/1 KV 3X2,5 asim					
5	EC12C1	82	BUCATA	10,00000	
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <4X 10MMP					
6	EC19A1	82	BUCATA	6,00000	
PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.TABLOURI, APARA TE CU DIAMETRUL <16 MM					
7	EB15B1	82	BUCATA	8,00000	
NUMERE DE BRANSAMENT, ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TE LEFONICE SAU CABLE ELECTRICE					
8	EH01A1	82	BUCATA	8,00000	
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI MUM 1 KV.					
9	W1C10A1	82	KG	90,00000	
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE					
10	EI02H1	82	MP	2,00000	
ETANSAREA TRECEILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DIN ZIDURI SAU IN CANALE					
11	EA07B2	82	M	3,00000	
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA, NEAGRA, MONTATA PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D=1 1/2 TOLI					
12	IZA06A1	82	MP	1,00000	
VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI CONSTR.MET.C U EMAIL CLORCAUCIUC					
13	EF09B1	82	BUCATA	40,00000	
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM. ,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.10 SAU 16MMP					



<i>Executanti01</i>	<i>Obiectiv033</i>	<i>Obiect05</i>	<i>Categ009</i>		
0	1	2	3	4	5
14	EG10A1	82	BUCATA	2,00000	
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINT ARE					
15	EB08B1	82	M	20,00000	
CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARAT ELOR ELECTRICE,DIN BANDA OTEL LAMINATA 25X4 MM					
16	EB09A1	82	BUCATA	4,00000	
PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA SUPLIMENTARA A R ECEPTOARELOR ELECTRICE LA PAMINT					
TOTAL A:					

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:05-Sistem canalizare

Categoria de lucrari:010-Conducta refulare SP1, SP2

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	4	5
1	DG05A1	82 MP	40,00000		
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE				
2	TSC05A1	82 SUTE MC	0,48000		
	SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAMINT .CU UMIDITATE NATURALA CU DESC.IN DEPOZIT T.CAT.1				
3	RPCA01B1	82 M CUB	14,40000		
	SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M L ATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI SPRIJINITE *				
4	ACE08A1	82 M CUB	12,00000		
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP				
5	IC07XA1	82 M	100,00000		
	TEAVA OL.CTII FARA SUD SAU SUD. LONG. D.EXT=194 M M				
6	SA17H	99 M	100,00000		
	TEAVA PEHD PE 100 PN 6 D EXT 200 asim				
7	SF01A1	82 M	100,00000		
	EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI				
8	RCSA06A	02 M CUB	36,00000		
	UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD ATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL.IMPRASTIATUL				
9	DI09B1	82 MP	40,00000		
	REFACERE DRUM asim				
10	TCC23A1	82 BUCATA	1,00000		
	INVESTIGATIE RETEA CANALIZARE CU CCTV IN CIRCUIT I NCHIS asim				

TOTAL A:

PROIECTANT

Lucrarea:033-Alimentare apa si canaliz MAIA

Obiectul:05-Sistem canalizare

Categoria de lucrari:011-Aducere la funct lucrari anter

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
0	1	2	3	4	5			
1	M1J25C1	82 M	4100,00000					
DECAPAREA SPALAREA PASIVIZAREA SI SPALAREA CONDUCT ELOR AVIND DIAMETRUL DE LA 150-400 MM								
2	TCC23A1	82 BUCATA	1,00000					
INVESTIGATIE RETEA CANALIZARE CU CCTV CU CIRCUIT I NCHIS asim								
3	DI09B1	82 MP	164,00000					
REFACERE DRUM asim								
4	SF01A1	82 M	4100,00000					
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI								
5	ACD04B1	82 BUCATA	25,00000					
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 250								
6	ACD01J1	82 BUCATA	25,00000					
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPPORT CAROSABIL TIP III A								

TOTAL A:

PROIECTANT